

# 山阴县 2024 年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目 (退化林修复工程)

## 合同书

编号: T2024019

甲方(发包方): 山阴县林业局

乙方(承包方): 富华建设工程有限公司

为了科学、有效、合理地实施好 山阴县 2024 年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目(退化林修复工程), 经双方共同商议合同条款如下:

### 一、工程地点、面积、要求

乙方承担甲方 山阴县 2024 年晋北地区高原风沙源生态保护和修复项目(退化林修复工程) 第 十九 标段, 面积 1573 亩。植树 116402 株。设计标准: 株行距 3m\*3m, 树种 山杏(山桃、白榆), 完成施工时限截至 2025 年 5 月; 养护期至 2027 年 4 月。

### 二、工程造价

单位: 亩、厘米、株、元

造林地点	小班号	作业面积	树种	规格	株数	造价
北周庄镇	燕庄	214	183	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	13542
	燕庄	215	98	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	7252
	燕庄	217	34	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	2516
	燕庄	218	48	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	3552
	燕庄	219	13	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	962
	燕庄	220	183	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	13542
	燕庄	221	73	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	5402
	贺庄	222	133	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	9842
	贺庄	223	253	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	18722
	贺庄	224	131	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	9694

北周庄镇	贺庄	225	56	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	4144	
	贺庄	226	62	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	4588	
	贺庄	227	30	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	2220	
	贺庄	228	46	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	3404	
	贺庄	229	10	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	740	
	贺庄	230	108	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	7992	
	贺庄	231	19	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	1406	
	贺庄	232	24	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	1776	
	贺庄	233	12	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	888	
	贺庄	234	57	山杏(山桃、白榆)	$D_{地} \geq 1.0cm$	4218	
合计			1573			116402	968464.64

合同价: 人民币(大写)玖拾陆万捌仟肆佰陆拾肆元陆角肆分(¥968464.64元)

### 三、整地规格

鱼鳞坑:  $60 \times 50 \times 40cm$  平川穴状:  $60 \times 60 \times 60cm$ 。

### 四、苗木标准

本工程造林苗木标准为: 选用良种壮苗, 严格按照《山西省主要造林树种苗木质量分级》中苗木标准选苗。樟子松(油松)采用苗高( $H \geq 30cm$ )的二级以上良种壮苗, 山杏(山桃、白榆)采用地径( $D_{地} \geq 1.0cm$ )二级以上良种壮苗, 苗木需要“三证一签”及苗木使用说明。

### 五、管理、安全责任

乙方在承担甲方工程任务后, 要承担一切管理的职责(人身伤害、护林防火等), 尤其施工期间乙方要加强安全管理, 施工车辆和人员的一切安全由乙方完全负责, 直到验收合格。由于养护不到位引起的损失由乙方承担。乙方及时按时发放农民工劳务报酬, 在发放过程中不得拖欠克扣, 弄虚作假。



## 六、施工监督

甲方在乙方施工过程中,可聘用监理及派出工作人员现场指导或监督,乙方严格按照要求栽植程序进行栽植;如乙方不按要求施工,甲方及其监理有权提出停工或终止合同,一切损失由乙方承担。

## 七、检查验收

乙方所承担的工程,完工后申请甲方组织验收,如乙方未完成总工程的85%以上,甲方不予以验收,验收共分三次完成。具体为:第一次为栽植当年秋冬季至第二年春季,验收成活率要求达到85%及以上;第二次为第二年秋冬季至第三年春季,验收保存率要求达到80%及以上;第三次为第三年秋季至第四年春季,验收保存率要求达到80%及以上。

## 八、资金兑现

甲方按照6:2:2比例拨付项目资金。工程初始至栽植结束前,可分次申请付工程进度款不超合同额40%,工程量完成总工程的85%以上,秋季根据第一次验收结果,按合格面积合同价值的60%支付(扣除进度款);根据第二次验收结果,按合格面积合同价值的20%支付;根据第三次验收结果合格后进行工程决算,将决算后所剩余的工程款付给乙方。

## 九、违约责任

本合同从甲、乙双方签字之日起生效。甲、乙双方都必须自觉履行合同,任何一方都不得擅自修改、撕毁、终止本合同。否则,引起的后果由违约方负责。第一次验收工程量和成活率达不到85%及第二次、第三次验收保存率达不到80%以上的,工程款不予拨付;验收不达标的,乙方出资补植,直到达标。甲方要保证在验收合格后,足额按时拨付工程款。

## 十、合同解除

乙方完成工程任务后,达到甲方三次验收标准,并移交甲方后,本合同自行解除。

本合同一式三份,甲方、乙方、监理单位各执一份。



## 十一、争议解决

甲乙双方发生争议协商解决,协商不成由县人民法院裁决。

## 十二、本合同未尽事宜甲乙双方另行协商。

甲方:法人代表签字(盖章)

乙方:法人代表签字(盖章)



吴利华

2024年10月25日