

右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固
防沙治沙成果项目

施
工
合
同
书

工程名称：右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固防沙
治沙成果项目

项目编号：E14060000G3001619001

发包单位：右玉县林业局

中标单位：右玉县胜腾营林生态绿化有限公司

签订日期：2025 年 10 月 23 日

右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固 防沙治沙成果项目

甲方（全称）：右玉县林业局

乙方（全称）：右玉县胜腾营林生态绿化有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就本工程施
工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

2、工程地点：右玉县新城镇、元堡子镇和威远镇。

3、工程内容：右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目：作业面积 1.0114 万亩，主要内容包
括补植、浇水、管护、施肥、防火、防人畜干扰，具体内容
详见附表。

4、技术指标：补植补造成活率达到 70%(含)以上，干旱
半干旱地区新造林地苗木保存率在 65%(含)以上。

5、施工合同工期：施工期 3 个月。

6、管护期：本项目不涉及。

二、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方在其实实施本合同的全部工作中遵守与本合同有

关的法律、法规和规程，并承担由其自身违反法律、法规和规程的责任。

2、甲方工程开工前须向乙方提供相关施工图纸，技术标准等施工技术资料。

3、甲方在工程开工前及时组织监理、施工等单位进行技术交底。

4、甲方按合同规定及时向乙方支付工程价款。

5、甲方按合同及时组织第三方进行工程验收等工作。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方在实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规程，并承担由其自身违反法律、法规和规程的责任。

2、乙方在工程开工前及时组织人员，调配施工设备、材料，编制监理单位要求的相关资料。

3、乙方严格按施工图纸记作业设计内容和本合同中有关的技术要求保质保量完成各项工作。

4、乙方在施工进入隐蔽工程、关键工序、关键部位及时通知监理人员检验，经检验合格后方可进入下道工序。

5、乙方按本合同规定完成全部建设内容，及时申请验收，严格履行本合同规定其管护期的各项职责，并承担本合同规定的其它义务和责任。

6、乙方要严格履行县级相关规定，接受县项目推进中心、财政投资促进中心的监督检查，及时提报相关资料。

三、工程进度

1、乙方应积极准备人力、材料、施工机械等，编制监理方要求的相关资料，并经监理单位同意即可施工。

2、乙方须按甲方和监理方确认的进度计划组织施工，接受甲方和监理人员对进度的检查、监督。

3、乙方确因不可抗力等非乙方原因及风险造成了工期延误，应在事件发生后 14 天内就延误的工期以书面形式向监理人员报告，批准后方可顺延工期。

4、乙方必须按合同约定竣工日期或甲方和监理人员同意顺延工期竣工。否则，乙方承担违约责任。

四、工程质量与检验

1、甲方和监理人有权对全部工程的所有部位及任何一项工序、材料进行检验，乙方应为甲方和监理人员的质量检验提供一切方便。

2、乙方负责采购的苗木无病虫害，无残次不合格苗木，苗木栽植时，需经监理人员检验。

3、工程质量标准：补植补造成活率达到 70%(含)以上，干旱半干旱地区新造林地苗木保存率在 65%(含)以上。

五、合同价款与工程款支付

(一)合同价款

本工程合同价款：

大写：贰佰万零柒仟陆佰贰拾玖元(小写:2007629 元)。

(二)工程款支付

1、甲方按照财政、上级业务部门相关要求，结合项目实际，分次支付乙方工程款项，比例为总价款的 3:4:3 即：签订合同开工后预付 30%，工程完工验收达标支付 40%，管护期结束付清全部工程款项。

2、乙方按合同规定的内容和要求完成全部建设任务并自查合格后，向监理和甲方提出验收申请。

六、违约责任

(一)甲方违约

1、甲方不按合同约定的内容和时间提供应由甲方负责的图纸、质量标准以及其他乙方施工所需的条件。

2、甲方不履行合同义务或不按合同履行的其他情况。当发生以上情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误工期。

(二)乙方违约

1、因乙方原因不能按合同书约定的竣工日期或甲方和监理人员批准顺延的工期竣工。

2、因乙方原因工程质量达不到合同书约定的质量标准。

3、乙方在管护期拒绝按合同书约定的内容履行义务或质量标准达不到要求。

4、乙方不履行合同义务或不按合同履行的其他情况。

5、当发生以上情况，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

6、乙方承担违约损失后，如果甲方要求乙方继续履行合同时，乙方仍应继续履行。

七、争议的解决

甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或要求上级主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可以达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁或者直接向当地人民法院起诉。

八、其他

1、工程在实施过程中，确需要发生变更时，不论是谁提出的变更，均应经甲方、乙方、设计单位、监理单位及县级相关单位批准同意后方可变更。

2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对各自人员的安全负责。乙方在施工现场要采取必要的安全措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任由乙方全部承担，甲方概不负责。

3、管护期内，乙方应按有关规定认真履行管护职责，确保工程符合质量标准。

4、本合同书经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

5、本合同工程价款全部支付、且管护期满后终止。

6、本合同书一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方(盖章)：

法定代表人或委托代理人：沈强



乙方(公章)：

法定代表人或委托代理人：郑义



签订日期：2025年10月23日

附表

右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目---工程量清单

建设地点			面积 (亩)	防沙治沙成果现状						巩固措施																				备注		
乡镇	村	小班号		造林年度	立地类型	树种	生长状况	保存率	牛羊危害情况	补植						管护			浇水			施肥			防火			防人畜干扰				
										树种	数量(株)	整地方式	整地时间	整地规格(cm)	补植时间	人工巡护	无人机巡护	其他	水车拉水	建设蓄水池	其他	有机肥	复合肥	其他	保护防火通道	维护生物防火林带	其他	新建围栏	喷涂处里		其他	
新城镇	双山峡村	1	323	2021	15	樟				樟	6460	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	323			6460			6460					323		6460			
新城镇	双山峡村	2	285	2021	15	柠+沙				樟	5700	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	285			5700			5700					285		5700			
新城镇	双山峡村	3	11	2021	15	樟+柠																				11						
新城镇	双山峡村	4	33	2021	15	樟+柠				樟	660	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	33			660			660					33		660			
新城镇	双山峡村	5	120	2021	15	樟+沙																				120						
新城镇	双山峡村	6	186	2021	15	樟+杨				樟	3720	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	186			3720			3720					186		3720			
新城镇	双山峡村	7	34	2021	15	樟+柠																				34						
新城镇	双山峡村	8	4	2021	15	樟+杨				樟	80	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	4			80			80				4		80				
新城镇	双山峡村	9	151	2021	15	樟+杨																				151						
新城镇	双山峡村	10	13	2021	15	樟+杨																				13						

新城镇	双山峡村	11	14	2021	15	杨				樟	280	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	14			280					14	280		
新城镇	双山峡村	12	494	2021	15	杨				樟	9880	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	494			9880					494	9880		
新城镇	双山峡村	13	32	2021	15	杨																	32				
新城镇	双山峡村	14	239	2021	15	樟+柠																	239				
新城镇	双山峡村	15	364	2021	15	杨+沙				樟	7280	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	364			7280					364	7280		
新城镇	双山峡村	16	225	2021	15	樟+柠																	225				
新城镇	双山峡村	17	204	2021	15	樟+柠				樟	2040	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	102			2040					204	2040		
新城镇	双山峡村	18	283	2021	15	沙+柠				樟	5660	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	283			5660					283	5660		
新城镇	双山峡村	19	214	2021	15	柠+沙				樟	4280	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	214			4280					214	4280		
新城镇	双山峡村	20	170	2021	15	樟+沙																	170				
新城镇	周鱼儿村	21	150	2021	15	杨+柠				樟	4500	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	150			4500					150	4500		
新城镇	周鱼儿村	22	178	2021	15	杨+柠				樟	5340	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	178			5340					178	5340		
新城镇	周鱼儿村	23	11	2021	15	杨				樟	330	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	11			330					11	330		
新城镇	周鱼儿村	24	209	2021	15	杨+柠				樟	6270	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	209			6270					209	6270		
新城镇	周鱼儿村	25	11	2021	15	杨+沙				樟	330	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	11			330					11	330		
新城镇	周鱼儿村	26	26	2021	15	杨+沙				樟	780	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	26			780					26	780		

新城镇	东史村	43	30	2021	15	沙+桤柳																				30					
新城镇	东史村	44	16	2021	15	沙+桤柳																				16					
元堡子镇	崔家堡村	45	64	2021	15	樟+杨																				64					
元堡子镇	崔家堡村	46	51	2021	15	樟+杨																				51					
元堡子镇	崔家堡村	47	69	2021	15	樟																				69					
元堡子镇	崔家堡村	48	134	2021	15	樟+柠				樟	3216	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	134			3216			3216					134		3216		
元堡子镇	崔家堡村	49	118	2021	15	樟+柠				樟	2832	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	118			2832			2832					118		2832		
元堡子镇	崔家堡村	50	145	2021	15	樟+柠				樟	3480	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	145			3480			3480					145		3480		
元堡子镇	崔家堡村	51	53	2021	15	樟+柠				樟	1272	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	53			1272			1272					53		1272		
元堡子镇	崔家堡村	52	34	2021	15	樟+柠				樟	816	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	34			816			816					34		816		
元堡子镇	崔家堡村	53	93	2021	15	樟+柠				樟	2232	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	93			2232			2232					93		2232		
元堡子镇	崔家堡村	54	44	2021	15	樟+柠																				44					
元堡子镇	崔家堡村	55	63	2021	15	樟+柠				樟	768	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	32			768			768					63		768		
元堡子镇	崔家堡村	56	22	2021	15	樟+柠																				22					
元堡子镇	崔家堡村	57	57	2021	15	樟+柠				樟	696	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	29			696			696					57		696		
元堡子镇	崔家堡村	58	65	2021	15	樟+柠				樟	792	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	33			792			792					65		792		

元堡子镇	崔家堡村	59	164	2021	15	樟+柠				樟	1968	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	82			1968						164		1968		
元堡子镇	崔家堡村	60	2	2021	15	樟+柠				樟	48	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	2			48						2		48		
元堡子镇	崔家堡村	61	271	2021	15	杨				樟	6504	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	271			6504						271		6504		
元堡子镇	崔家堡村	62	63.6	2021	15	樟																			63.6				
元堡子镇	崔家堡村	63	28	2021	15	杨				樟	672	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	28			672						28		672		
元堡子镇	崔家堡村	64	83	2021	15	樟+柠																			83				
元堡子镇	崔家堡村	65	115	2021	15	樟				樟	1392	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	58			1392						115		1392		
元堡子镇	崔家堡村	66	83	2021	15	樟+柠																			83				
元堡子镇	崔家堡村	67	85	2021	15	樟+柠																			85				
元堡子镇	崔家堡村	68	105	2021	15	樟+柠				樟	2520	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	105			2520						105		2520		
元堡子镇	崔家堡村	69	121	2021	15	樟+柠				樟	2904	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	121			2904						121		2904		
元堡子镇	崔家堡村	70	155	2021	15	樟+柠				樟	3720	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	155			3720						155		3720		
元堡子镇	崔家堡村	71	36	2021	15	杨+沙				樟	864	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	36			864						36		864		
元堡子镇	崔家堡村	72	0.4	2021	15	杨+沙				樟	8	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	0.4			8						0.4		8		
元堡子镇	崔家堡村	73	36	2021	15	杨+沙				樟	864	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	36			864						36		864		
元堡子镇	崔家堡村	74	247	2021	15	杨+柠				樟	5928	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	247			5928						247		5928		

元堡子镇	崔家堡村	75	190	2021	15	杨+柠				樟	4560	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	190			4560					190		4560		
元堡子镇	崔家堡村	76	82	2021	15	樟+柠				樟	1968	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	82			1968					82		1968		
元堡子镇	崔家堡村	77	267	2021	15	樟+柠				樟	6408	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	267			6408					267		6408		
元堡子镇	崔家堡村	78	301	2021	15	杨+柠				樟	7224	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	301			7224					301		7224		
元堡子镇	崔家堡村	79	470	2021	15	樟+杨				樟	11280	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	470			11280					470		11280		
元堡子镇	崔家堡村	80	6	2021	15	樟+杨				樟	144	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	6			144					6		144		
威远镇	西史村	81	13	2021	15	杨				樟	390	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	13			390					13		390		
威远镇	西史村	82	463	2021	15	杨+沙				樟	9260	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	463			9260					463		9260		
威远镇	西史村	83	209	2021	15	杨+沙				樟	4180	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	209			4180					209		4180		
威远镇	西史村	84	97	2021	15	杨+沙				樟	1940	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	97			1940					97		1940		
威远镇	西史村	85	15	2021	15	杨				樟	450	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	15			450					15		450		
威远镇	西史村	86	97	2021	15	杨+沙				樟	2910	穴状	随栽随整	50×50×40	秋	97			2910					97		2910		
合计			10114								159480					6965.4			159480					10114		159480		