

山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化
保护修复项目
(退化林修复工程)

合 同 书

编号: T202403

甲方(发包方): 山阴县林业局

乙方(承包方): 朔州市朔城区汇智农林绿化有限公司

为了科学、有效、合理地实施好山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(退化林修复工程),经双方共同商议合同条款如下:

一、工程地点、面积、要求

乙方承担甲方山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(退化林修复工程)第三标段,面积 1589.8 亩。植树 77775 株。设计标准:树种樟子松(油松)、白榆、樟河柳(旱柳),完成施工时限截至 2025 年 10 月;养护期至 2027 年 12 月。

二、工程造价

单位:亩、厘米、株、元

造林地点	小班号	作业面积	树种	株数	规格	造价
薛圪圹乡 双寨村	177	42.6	樟子松	852	H≥50cm	
			白榆	469	D _基 ≥0.8cm	
			樟河柳(旱柳)	469	D≥3cm	
薛圪圹乡 双寨村	178	83.2	樟子松	1664	H≥50cm	
			白榆	915	D _基 ≥0.8cm	
			樟河柳(旱柳)	915	D≥3cm	
薛圪圹乡 双寨村	179	86.4	樟子松	1728	H≥50cm	
			白榆	950	D _基 ≥0.8cm	
			樟河柳(旱柳)	950	D≥3cm	
薛圪圹乡 双寨村	180	179.4	樟子松	3588	H≥50cm	
			白榆	1973	D _基 ≥0.8cm	
			樟河柳(旱柳)	1973	D≥3cm	
广武镇 前张堡村	181	70.4	樟子松	1408	H≥50cm	
			白榆	774	D _基 ≥0.8cm	
			樟河柳(旱柳)	774	D≥3cm	
广武镇 前张堡村	182	22.7	樟子松	454	H≥50cm	
			白榆	250	D _基 ≥0.8cm	

				樟河柳(旱柳)	250	D≥3cm	
广武镇 南万庄村	188	95.2		樟子松	1904	H≥50cm	
				白榆	1047	D _基 ≥0.8cm	
				樟河柳(旱柳)	1047	D≥3cm	
广武镇 南万庄村	189	113.6		樟子松	2272	H≥50cm	
				白榆	1250	D _基 ≥0.8cm	
				樟河柳(旱柳)	1250	D≥3cm	
广武镇 陆庄村	190	29.5		樟子松	590	H≥50cm	
				白榆	325	D _基 ≥0.8cm	
				樟河柳(旱柳)	325	D≥3cm	
广武镇 陆庄村	191	20.9		樟子松	418	H≥50cm	
				白榆	230	D _基 ≥0.8cm	
				樟河柳(旱柳)	230	D≥3cm	
北周庄镇 王家堡村	1	141.1		油松(樟子松)	7761	H≥60cm	
北周庄镇 王家堡村	2	7.3		油松(樟子松)	402	H≥60cm	
北周庄镇 王家堡村	3	27.3		油松(樟子松)	1502	H≥60cm	
北周庄镇 苑家辛庄村	4	33.2		油松(樟子松)	1826	H≥60cm	
北周庄镇 苑家辛庄村	5	9.9		油松(樟子松)	545	H≥60cm	
北周庄镇 苑家辛庄村	6	11.2		油松(樟子松)	616	H≥60cm	
北周庄镇 苑家辛庄村	7	61.5		油松(樟子松)	3383	H≥60cm	
北周庄镇 苑家辛庄村	8	69.9		油松(樟子松)	3845	H≥60cm	
北周庄镇 永静城村	9	13.6		油松(樟子松)	748	H≥60cm	
北周庄镇 永静城村	10	8.8		油松(樟子松)	484	H≥60cm	
北周庄镇 永静城村	11	35.4		油松(樟子松)	1947	H≥60cm	
北周庄镇 永静城村	12	5.9		油松(樟子松)	325	H≥60cm	
北周庄镇 永静城村	13	15.5		油松(樟子松)	853	H≥60cm	
北周庄镇 北周庄村	14	36		油松(樟子松)	1980	H≥60cm	
北周庄镇 北周庄村	15	52.5		油松(樟子松)	2888	H≥60cm	
下喇叭乡 菴麻沟村	16	51.3		油松(樟子松)	2822	H≥60cm	
下喇叭乡 菴麻沟村	17	45.1		油松(樟子松)	2481	H≥60cm	
下喇叭乡 菴麻沟村	18	73.3		油松(樟子松)	4032	H≥60cm	
下喇叭乡 菴麻沟村	19	7.6		油松(樟子松)	418	H≥60cm	
下喇叭乡 菴麻沟村	20	8.3		油松(樟子松)	457	H≥60cm	
下喇叭乡 冻牛坡村	23	131.2		油松(樟子松)	7216	H≥60cm	
合计			1589.8		77775		823293

合同价:人民币(大写)捌拾贰万叁仟贰佰玖拾叁元整;(¥ 823293 元)

三、整地规格

鱼鳞坑:60×50×40cm 平川穴状:60×50×50cm。

四、苗木标准

良种壮苗,树种及规格见上表,其余要求参照《山西省主要造林树种苗木质量分级》中 I、II 级苗木标准。苗木需要“三证一签”及使用说明。

五、管理、安全责任

乙方在承担甲方工程任务后,要承担一切管理的职责(人身伤害、护林防火等),尤其施工期间乙方要加强安全管理,施工车辆和人员的一切安全责任由乙方完全负责,直到验收合格。由于养护不到位引起的损失由乙方承担。

六、施工监督

甲方在乙方施工过程中,可聘用监理及派出工作人员现场指导或监督,乙方严格按照要求栽植程序进行栽植;如乙方不按要求施工,甲方及其监理有权提出停工或终止合同,一切损失由乙方承担。

七、检查验收

乙方所承担的工程,完工后申请甲方组织验收,验收共分三次完成。具体为:第一次为栽植当年秋冬季至第二年春季,验收成活率要求达到70%及以上;第二次为第二年秋冬季至第三年春季,验收保存率要求达到70%及以上;第三次为第三年秋季至第四年春季,验收保存率要求达到70%及以上。

八、资金兑现

甲方按照两次拨付项目资金。工程初始至栽植结束前,乙方可根据工程进度申请支付不超合同额50%的进度款;第一次验收后,根据第一次验收结果,按合格面积合同价值的90%支付(扣除进度款),乙方需提供银行出具的合同价20%的履约保函,函保时间至第二次验收时间为止;第二次验收合格,解除保函,如验收不合格视为违约,保证金由银行支付甲方;根据第三次验收结果合格后进行工程决算,将决算后所剩余的工程款付给乙方。

乙方在工程建设中,对专业技术要求不高、施工难度不大的岗位,需吸纳当地群众参与工程建设,以工代赈群众劳务报酬不低于合同额的30%(管理人员、技

术人员不得计入)。乙方需与以工代赈群众签订务工合同,建立劳务报酬发放台账,按月足额发放劳务报酬。

九、违约责任

本合同从甲、乙双方签字之日起生效。甲、乙双方都必须自觉履行合同,乙方必须在合同签订一个月内开工,并且当年必须完工(甲方原因除外),否则,解除合同,损失由乙方承担。第一次验收工程量和成活率达不到70%及第二次、第三次验收保存率达不到70%以上的,工程款不予拨付;验收不达标的,乙方出资补植。甲方保证在验收合格后,按时足额拨付工程款。

十、合同解除

乙方完成工程任务后,达到甲方三次验收标准,并移交林地所在乡村后,本合同自行解除。

本合同一式三份,甲方、乙方、监理单位各执一份。


十一、争议解决

甲乙双方发生争议协商解决,协商不成由县人民法院裁决。

十二、本合同未尽事宜甲乙双方另行协商。

甲方:法人代表签字(盖章)

乙方:法人代表签字(盖章)



2015 年 4 月 27 日