

山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化
保护修复项目
(退化林修复工程)

合 同 书

编号: T202404

甲方(发包方): 山阴县林业局

乙方(承包方): 山西中恒工程有限公司

为了科学、有效、合理地实施好 山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(退化林修复工程), 经双方共同商议合同条款如下:

一、工程地点、面积、要求

乙方承担甲方 山阴县 2024 年中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(退化林修复工程) 第 四 标段, 面积 1289.9 亩。植树 70946 株。设计标准: 树种 樟子松(油松), 完成施工时限截至 2025 年 10 月; 养护期至 2027 年 12 月。

二、工程造价

单位: 亩、厘米、株、元

造林地点		小班号	作业面积	树种	株数	规格	造价
下喇叭乡	菑麻沟村	21	50.5	油松(樟子松)	2778	H≥60cm	
下喇叭乡	上立羊泉村	22	176.8	油松(樟子松)	9724	H≥60cm	
下喇叭乡	冻牛坡村	24	8.8	油松(樟子松)	484	H≥60cm	
下喇叭乡	冻牛坡村	25	177.4	油松(樟子松)	9757	H≥60cm	
下喇叭乡	冻牛坡村	26	207.8	油松(樟子松)	11429	H≥60cm	
下喇叭乡	冻牛坡村	27	261.4	油松(樟子松)	14377	H≥60cm	
下喇叭乡	榆树洼村	28	328.5	油松(樟子松)	18068	H≥60cm	
下喇叭乡	黑龙池村	33	56	油松(樟子松)	3080	H≥60cm	

下喇叭乡	黑龙池村	34	22.7	油松(樟子松)	1249	H≥60cm	
合计			1289.9		70946		808767.3

合同价: 人民币(大写) 捌拾万捌仟柒佰陆拾柒元三角; (¥808767.3 元)

三、整地规格

鱼鳞坑: 60×50×40cm 平川穴状: 60×50×50cm。

四、苗木标准

良种壮苗, 树种及规格见上表, 其余要求参照《山西省主要造林树种苗木质量分级》中 I、II 级苗木标准。苗木需要“三证一签”及使用说明。

五、管理、安全责任

乙方在承担甲方工程任务后, 要负担一切管理的职责(人身伤害、护林防火等), 尤其施工期间乙方要加强安全管理, 施工车辆和人员的一切安全由乙方完全负责, 直到验收合格。由于养护不到位引起的损失由乙方承担。

六、施工监督

甲方在乙方施工过程中, 可聘用监理及派出工作人员现场指导或监督, 乙方严格按照要求栽植程序进行栽植; 如乙方不按要求施工, 甲方及其监理有权提出停工或终止合同, 一切损失由乙方承担。

七、检查验收

乙方所承担的工程, 完工后申请甲方组织验收, 验收共分三次完成。具体为: 第一次为栽植当年秋冬季至第二年春季, 验收成活率要求达到 70%及以上; 第二次为第二年秋冬季至第三年春季, 验收保存率要求达到 70%及以上; 第三次为第三年秋冬季至第四年春季, 验收保存率要求达到 70%及以上。

八、资金兑现

甲方按照两次拨付项目资金。工程初始至栽植结束前，乙方可根据工程进度申请支付不超合同额 50% 的进度款；第一次验收后，根据第一次验收结果，按合格面积合同价值的 90% 支付（扣除进度款），乙方需提供银行出具的合同价 20% 的履约保函，函保时间至第二次验收时间为止；第二次验收合格，解除保函，如验收不合格视为违约，保证金由银行支付甲方；根据第三次验收结果合格后进行工程决算，将决算后所剩余的工程款付给乙方。

乙方在工程建设中，对专业技术要求不高、施工难度不大的岗位，需吸纳当地群众参与工程建设，以工代赈群众劳务报酬不低于合同额的 30%（管理人员、技术人员不得计入）。乙方需与以工代赈群众签订务工合同，建立劳务报酬发放台账，按月足额发放劳务报酬。

九、违约责任

本合同从甲、乙双方签字之日起生效。甲、乙双方都必须自觉履行合同，乙方必须在合同签订一个月内开工，并且当年必须完工（甲方原因除外），否则，解除合同，损失由乙方承担。第一次验收工程量和成活率达不到 70% 及第二次、第三次验收保存率达不到 70% 以上的，工程款不予拨付；验收不达标的，乙方出资补植。甲方保证在验收合格后，按时足额拨付工程款。

十、合同解除

乙方完成工程任务后，达到甲方三次验收标准，并移交林地所在乡村后，本合同自行解除。

本合同一式三份，甲方、乙方、监理单位各执一份。

十一、争议解决

甲乙双方发生争议协商解决，协商不成由县人民法院裁决。

十二、本合同未尽事宜甲乙双方另行协商。

甲方：法人代表签字（盖章）



乙方：法人代表签字（盖章）

李显军

